ELEWACJA PÓŁNOCNA

ELEWACJA POŁUDNIOWA

- tynk w kolorze NCS 0500-N
- tynk w kolorze NCS 2502-B
- pozioma deska fasadowa - modrzew syberyjski gr. 2,5cm z niewidocznym systemem montażu na klips montażowy; wykończenie producenta - naturalna patyna jasna
- fornir kamienny Silver Gray
- parapety zewnętrzne blacha stalowa powlekana w kolorze RAL 9006
- obróbki blacharskie, orynnowanie, rury spustowe blacha stalowa powlekana w kolorze RAL 7024
- wykończenie połaci dachowych panel dachowy na rabek stojacy w kolorze RAL 7024
- balustrady i pochwyty zewnętrzne i stal nierdzewna
- stolarka okienna pvc w kolorze ‚dąb naturalny'
- stolarka stalowa w kolorze RAL 7040
- stolarka aluminiowa w kolorze RAL 7046

UWAGA:
- poziome linie zaprojektowane na elewacji - w postaci listew do boniowania szerokości 5cm;
- gzyms wieńczacy elewację na gł, bryle budynku ze styropianu gr. 5cm

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI
MAREK KARDYŃSKI - PLAC WOLNOŚCI 8/8
1 9 - 4 0 0 O L E C K O

PROJEKT:
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W POSTACI: URZĘDU GMINY FILIPÓW, GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ, GMINNEJ PUBLICZNEJ BIBLIOTEKI ORAZ REMIZY STRAŻY POŻARNEJ . BUDOWA SZYBU WINDOWEGO ZEWNĘTRZNEGO DŹWIGU OSOBOWEGO PRZY BUDYNKU URZĘDU GMINY W FILIPOWIE O WYMIARACH: DŁ. DO 4,0 M I SZER. 4,0 M , WYSOKOŚĆ DO 12 M OD POZIOMU TERENU. MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH O MOCY DO 50KW
16-424 Filipów, dz. nr geod. 2211, obręb Filipów,

INWESTOR:
Gmina Filipów
16-424 Filipów, ul. Garbaska 2

PROJEKTANT:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS
AGNIESZKA KLAUS-KŁOS	2/WM OKK/2012	
TOMASZ TRUCHAN	BI-Pd/OKK/95/2007	

TYTUŁ:
ELEWACJE PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA

SKALA:	DATA:	REWIZJA:	NR RYSUNKU:
1:100	1.2023	0-1	9/A